Гранд-Смета (вер.9.0)

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Комитета по
градостроительству и архитектуре

_____ С.Б. Спицын

" _____ " _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Главы Администрации городского
округа Певек

_____ В.Н. Клуниченко

"_____ " _____2019 г.

Городской округ Певек, г.Певек
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение работ по обустройству общественной территории по ул. Советская в г.Певек
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость _____18547,561 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____34,206 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Вертикальная планировка (планировочные и земляные работы)										
1	**ФЕР01-01-012-14** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Министроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (368 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (156 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,8062 *(4031*0,2)/1000*	2430,35 48,75	2377,26 412,29	1959	39	1917 332	6,25 30,54	5,04 24,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**ФЕР01-02-003-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (156 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (66 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,8062	1083,55	1083,55 193,72	874		874 156	14,93	12,04
3	**ФЕР01-02-003-07** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 (1000 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (18 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (8 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,8062	83,31	83,31 22,94	67		67 18	2,28	1,84
Раздел 2. Проезды и площади										
4	**ФЕР27-06-002-04** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 20 см (1000 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (11426 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ* *СП (5584 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	3,136 *3136/1000*	13828,87 1694,34	7849,31 1045,29	43367	5313	24615 3278	173,6 79,49	544,41 249,28
5	**ФССЦ-04.1.02.03-0007** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В20 (М250) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	639,7	685,33		438406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**ФЕР27-04-016-04** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (1287 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ* *СП (629 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	3,136 *3136/1000*	740,03 244,16	495,09 64,5	2321	766	1553 202	30,75 4,71	96,43 14,77
7	**ФССЦ-01.7.07.12-0024** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	3292,8 *ОКР(3136*1,05;1)*	3,62		11920				
8	**ФССЦ-01.7.08.05-0001** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Добавка "Суперпластификатор С-3" (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	1408,4 *1,4*1006*	18,63		26238				
9	**ФССЦ-01.7.08.01-0017** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Добавка в бетон воздухововлекающая MasterAir 114 (MICRO AIR 114) (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	42,3 *ОКР(0,042*1006;1)*	18,54		784				
10	**ФЕР27-06-009-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (1000 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (479 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ* *СП (234 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	3,136 *3136/1000*	126,49 112,74	13,75 1,99	397	354	43 6	12,43 0,16	38,98 0,5
11	**ФССЦ-08.4.02.05-0001** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II преобладающим диаметром до 14 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	8,602 *ОКР(2,74286*3136/1000;3)*	5830		50150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	**ФЕР27-02-010-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (20332 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ* *СП (9937 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	23,4 *2340/100*	3226,95 643,64	78,78 9,64	75511	15061	1843 226	76,08 0,72	1780,27 16,85
13	**ФССЦ-05.2.03.03-0031** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	2340	22,36		52322				
14	**ФЕР27-06-007-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (3092 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ* *СП (1511 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	8,24 *824/100*	5804,92 66,9	5329,79 215,29	47833	551	43917 1774	8,5 18,61	70,04 153,35
15	**ФЕР07-06-002-06** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 (100 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (37 руб.): 109%=143%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (20 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,02 *2/100*	6289,69 1011,72	5151,64 717,8	126	20	103 14	107,63 53,17	2,15 1,06
16	**ФССЦ-05.1.06.09-0052** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Плита перекрытия: П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход арматуры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	2	212,14		424				
Раздел 3. Озеленение										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**ФЕР47-01-046-04** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Министроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (3042 руб.): 107%=140%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1734 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ*	8,95 *895/100*	2296,1 317,6		20550	2843		40	358
18	**ФЕР47-01-046-06** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Министроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (790 руб.): 107%=140%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (450 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ*	8,95 *895/100*	376,48 50,68	301,4 31,78	3369	454	2698 284	5,99 2,74	53,61 24,52
19	**ФССЦ-16.2.02.07-0161** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Семена газонных трав (смесь) (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Министроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	17,9	146,25		2618				
Раздел 4. Малые архитектурные формы										
20	**ФЕР07-05-030-11** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Установка скамьи (100 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Министроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (106 руб.): 131%=171%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (55 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,07 *7/100*	3099,21 1111,71	272,16 42,53	217	78	19 3	122,57 3,15	8,58 0,22
21	**ФССЦ-15.2.03.04-0019** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Скамья на железобетонных ножках (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Министроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	7	1646,6		11526				
22	**ФССЦ-15.2.03.06-0013** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Министроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	6	524,2		3145				
Раздел 5. Наружное освещение										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	**ФЕР05-01-052-04** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Министроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (1061 руб.): 115%=150%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (498 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ*	24 *3*8*	215,74 19,42	189,37 19,04	5178	466	4545 457	1,8 1,67	43,2 40,08
24	**ФССЦ-01.4.01.03-0141** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Долота трехшарошечные типа: Ш244,5С-ГКУ-1 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Министроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	0,2 *ОКР(0,92*24*1,11*0,01;1)*	6680		1336				
25	**ФЕР05-01-095-06** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,2 м3 (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Министроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (182 руб.): 115%=150%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (85 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,9 *ОКР(0,219/2*0,219/2*3,14*8*3;2)*	1246,79 128,76	457,31 46,78	1122	116	412 42	13,86 3,4	12,47 3,06
26	**ФССЦ-23.3.03.02-0157** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 6 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Министроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	24	195,38		4689				
27	**ФССЦ-07.2.07.12-0003** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Министроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	0,231 *ОКР((0,50*8+1,41*2+22)*8/1000;3)*	11255		2600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	**ФЕР33-01-016-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (702 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (300 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,7872 *223,4*8/1000*	1611,38 284,21	1327,17 124,97	2880	508	2372 223	29,12 10,3	52,04 18,41
29	**ФССЦ-07.2.07.11-0004** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Опоры стальные (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	1,841	9600		17674				
30	**ФССЦ-01.7.15.02-0053** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Болты анкерные М 28х60 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	64 *8*8*	3,23		207				
31	**ФЕРм08-02-363-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (295 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (172 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	8	197,18 26,64	154,81 14,81	1577	213	1238 118	2,73 1,1	21,84 8,8
32	**ФССЦ-07.2.02.02-0091** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-2,0-2,0-О5-ц (ТАНС.41.352.000) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57*	8	1880,89		15047				
33	**ФЕРм08-02-369-03** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты)* *СМР=16,57* *НР (141 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	8	109,74 15,33	44,93 4,42	878	123	359 35	1,46 0,33	11,68 2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	**ФССЦ-20.3.03.05-0028** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения: консольный ЖКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 4 кв 2018 г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (Прочие объекты) СМР=16,57*	8	1222,14		9777				
Раздел 6. Автомобильные перевозки										
35	**ФССЦпг-03-21-01-007** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2018г. Письмо Минстроя РФ от 21.12.2018 года № 51276-ДВ/09 (автомобильные перевозки) СМР=11,45* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1676,9 *ОКР(806,2*2,08;1)*	8,58	8,58	14388		14388		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						871477	26905	100963 7168		3098,74 572,04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-3))						872198	26911	101678 7295		3099,5 581,67
Накладные расходы						43513				
Сметная прибыль						21523				
Итоги по смете:										
Итого Строительные работы						14992871				3065,98 570,23
Итого Монтажные работы						463430				33,52 11,44
Итого						15456301				3099,5 581,67
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						743609				
Машины и механизмы						101678				
ФОТ						34206				
Накладные расходы						43513				
Сметная прибыль						21523				
НДС 20% от 15456301						3091260				
ВСЕГО по смете						**18547561**				**3099,5** **581,67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составил: заместитель начальника управления промышленной, сельскохозяйственной политики, строительства и ЖКХ Администрации городского округа Певек _____ (Струцкая И.Ю.)

(должность, подпись, расшифровка)